

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКАЕ  
ГАНДЛЁВА-ВЫТВОРЧАЕ  
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ  
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«ФАРМАЦЫЯ»  
246027 г. Гомель, вул. Мазырская, 16А  
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКОЕ  
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ФАРМАЦИЯ»  
246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А  
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	29-27-77
Заместитель генерального директора	29-23-00
Приёмная	29-20-19
Отдел организации медснабжения	29-21-98
Отдел маркетинга и внешнеэкономических отношений	факс 29-23-27 29-22-16
Отдел организации бухгалтерского учёта, отчётности и контроля	29-23-89

18.04.2023 №10-07/1916

Руководителю организации

В целях изучения конъюнктуры рынка услуг строительных организаций и заключения договора на проведение ремонтно-строительных работ по объекту: «Текущий ремонт фасада центральной аптеки Жлобинского района №199, расположенного по адресу: Гомельская область, г.Жлобин, ул.Красноармейская,18А», Гомельское УП «Фармация» (246027, г.Гомель, ул.Мозырская,16А) предлагает в срок до 16.00 20 апреля 2023г. направить в адрес нашего предприятия коммерческое предложение на выполнение указанных работ (почта, электронный документ).

Основные показатели и объемы работ указаны в дефектном акте (прилагается).

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию: наименование и реквизиты подрядчика, заверенные копии регистрационных и разрешительных документов на строительную деятельность, стоимость работ по объекту, сводный сметный расчет (калькуляция) с учетом всех налогов и сборов, сроки выполнения работ и гарантийные обязательства, информация о выполнявшихся ранее аналогичных работах, справка об отсутствии картотеки.

Для уточнения заказываемых работ обращаться: начальник отдела технической эксплуатации и ремонтно-строительных работ Позняков Игорь Алексеевич, ведущий инженер технадзора Белецкий Игорь Антонович – (0232) 29-24-54, факс: 29-20-19, email: farm@mail.gomel.by.

Также информация по данной закупке размещена на сайте Гомельского УП «Фармация», расположенного по адресу: gomelpharm.by (раздел «Партнёрам» / «Закупки для нужд Гомельского УП «Фармация» за счет собственных средств»).

Генеральный директор

Л.А. Сапего





Гомельское УП "Фармация"  
(наименование организации)

Код по ОКУД \_\_\_\_\_

Форма С-1



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель  
генерального директора  
В. А. Крюк

(подпись) (И.О. Фамилия)  
2023 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  
№ \_\_\_\_\_

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № \_\_\_\_\_ от "14" апреля 2023 г. в составе:

председателя комиссии Назаровичек отдела ТЭиРЭС Позняков И.А.  
(должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии: Ведущий инженер технозона Белуцкий И.А.  
(должность) (фамилия, инициалы)  
Инженер-энергетик Пехота В.В.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт фасада аптеки №199 по адресу: г.Жлобин, ул. Красноармейская, 18а; Часть объекта: Текущий ремонт фасада аптеки №199 по адресу: г.Жлобин, ул. Красноармейская, 18а

(наименование объекта)

установлено, что внешнее штукатурное покрытие фасада здания №А/199 имеет многочисленные трещины до 5% поверхности отслоение и упало на отливку. Провести и обеспечить работ по ремонту указанных работ.  
(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:  
Наружные ремонтно-строительные работы не имеют стесненных и усложненных условий для их производства.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Компрессор, отбойный молоток, ручной электроинструмент.  
(грузоподъемные механизмы, лопки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Председатель комиссии Наз. отдела ТЭиРЭС: [Подпись] = И.А. Позняков =  
(должность) (подпись) (И. О. Фамилия)

члены комиссии: Вед. инж. технозона: [Подпись] = И.А. Белуцкий =  
(должность) (подпись) (И. О. Фамилия)  
Инженер-энергетик: [Подпись] = В.В. Пехота =



Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ УЧАСТКА НАРУЖНЫХ СТЕН ФАСАДА	100 М2	1,204	E26-116-1
2	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ ISOTEC (ISOVER) КVM-50, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	М3	6,3812	1/10-120-110-50/11
3	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ, С ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ, М75, F75	Т	0,7224	1/10-230-60-25/50
4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕЙСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮ	8,5	E26-117-1
5	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	0,6	E26-121-1
6	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	0,36	1/10-230-60-45-5/125
7	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1,204	E26-120-1
8	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ, С ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ, М75, F75	Т	0,7224	1/10-230-60-25/50
9	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	2,305	E26-130-1
10	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ, С ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ, М75, F75	Т	1,383	1/10-230-60-25/50
11	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 М	0,9	E26-85-1
12	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М	91,8	1/10-230-55-20/160
13	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ, С ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ, М75, F75	Т	0,0072	1/10-230-60-25/50
14	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	3,509	E26-126-1
15	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50	Т	1,4036	1/10-230-60-45-5/115
16	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	3,509	E26-127-1
17	КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	210,54	1/10-230-40-35/59
18	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ	100 М2	0,187	E61-10-1
19	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕР	4,25	E69-20-2
20	ОЧИСТКА СТЕН ФАСАДА И ЗАБОРА ОТ КРАСОК, ПЫЛИ	100 М2	2,1	E62-54-1
21	ГРУНТОВАНИЕ БЕТОННОГО ЗАБОРА	100 М2	0,702	E13-73-1
22	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,01264	1/10-230-60-10/5
23	ОКРАСКА БЕТОННОГО ЗАБОРА АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,702	E62-25-1
24	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	11,7	E46-34-4
25	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	Т КОНСТРУК	0,0216	E9-35-1
26	УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1,8 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М	100 М ОГРА	0,0216	E7-24-16
27	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,01508	2/10-35/30
28	ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М	2,246	1/10-115-25/190
29	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ	100 М3	0,001	E68-12-4
30	УСТРОЙСТВО БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ ШИРИНОЙ ДО 1 М ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	0,1584	E58-25-5
31	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,01236	1/10-260-500-10/10

Составил

"17" апреля 2023 г.